

## Mi'z コケ緑化 トレー方式 施工法

1 到着状況



2 エコ・モス構造



3 トレーの連結 交点を針金で結束



4 接着剤



5 排水・保水シート貼り付け



6 トレーを置き 7 ネットを掛け  
7 レンガを接着固定する  
※ネットをレンガで緊張固定する



完成



### 完成状態 この工法の特徴

- ・ 物流費が少ない
- ・ 耐根シート不要
- ・ コケユニットは手直された完成品納入
- ・ 完成姿がきれい
- ・ 灌水装置不要



株式会社三稲ガーデン

〒130-0024 東京都墨田区菊川2-2-14

TEL:03-3634-5820 / FAX:03-3634-5851

<http://www.mitsuine.jp>